

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa hasil perhitungan rencana anggaran biaya serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya didapat Rencana anggaran biaya pelat lantai *Cast In Situ* dengan Total Rp. 2.150.166.632,61, dan pelat lantai *precast* dengan Total Rp. 1.620.770.324,92. Dapat dilihat dari perbandingan bahwa menggunakan pelat lantai *precast* lebih ekonomis dibandingkan dengan pelat lantai *cast in situ* , dengan selisih perbedaan biaya antara pelat lantai *Cast In Situ* menggunakan alat manual dengan pelat lantai *precast* sebesar Total Rp. 529.396.307,68.

5.2 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya akan lebih baik jika menjelaskan dan menganalisa waktu perencanaan pekerjaan, dikarenakan waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap pengeluaran biaya suatu proyek.
2. Untuk proyek konstruksi dengan jumlah volume yang besar atau banyak, sebaiknya menggunakan metode *precast* karena membuat pelaksanaan lebih cepat pada pembangunan.